

72.3

Opslag op de bouwplaats

De opslag van het geveltimmerwerk op de bouwplaats moet verticaal geschieden. Bij voorkeur binnen in een ruimte die zodanig is geconditioneerd dat het houtvochtgehalte gehandhaafd blijft. Indien alleen opslag buiten mogelijk is, dan moet dit plaatsvinden op een ondergrond met een goede waterafvoer, waarbij de onderkanten van de elementen vrij moeten zijn van de ondergrond, zodanig dat geen contact met water mogelijk is (≥ 300 mm vrij van de zachte ondergrond, maaiveld of ≥ 100 mm vrij van de verharde ondergrond). Dit geldt ook voor elementen die horizontaal worden opgeslagen.

Het geveltimmerwerk moet tegen zon, regen- of sneeuwval worden beschermd. Indien het geveltimmerwerk onder afdekzeilen wordt opgeslagen, geldt als aanvullende voorwaarde dat tussen de afdekzeilen en het geveltimmerwerk een zodanig ruimte aanwezig is, dat natuurlijke droging van het geveltimmerwerk mogelijk is waarbij inwatering wordt voorkomen en gezorgd is voor een goede ventilatie en waterafvoer.

Opmerking:

Er dient voorkomen te worden dat er water in de constructie kan blijven staan.

[<terug naar 'transport opslag en verwerking naar en op de bouwplaats'](#)

- [Katern 72](#)
- [72.1Algemeen](#)
- [72.2Transport naar de bouwplaats](#)
- [72.3Opslag op de bouwplaats](#)
- [72.4Bescherming tijdens de bouwfase](#)